



CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

II DIPARTIMENTO "GESTIONE TECNICA"

1° SERVIZIO "PROGRAMMAZIONE, PIANO DELLE OPERE PUBBLICHE E VIABILITÀ"

PROGRAMMA INTERVENTI NEL SETTORE STRADALE DI CUI ALLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA REGIONE SICILIANA N° 64 DEL 4 MARZO 2015 E N° 14 DEL 21 GENNAIO 2016

Lavori urgenti di manutenzione straordinaria della S.P. 28/II

TAVOLA N.

E-1

COMPUTO METRICO

PROGETTISTA:

Geom. Giovanni Aiello

Collaboratori:

Geom. Antonio Giuliano

Geom. Fabio Onorato

Geom. Giuseppe La Spina

Sig. Rosario Contarino


Sig. Salvatore Capra

COORDINATORE DELLA SICUREZZA:

Geom. Walter Falcone

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

Geom. Alberto Buccheri



Visto:

Si esprime parere favorevole di approvazione in linea tecnica ai sensi dell'art.5 comma 3 della L.R. n.12 del 12.07.2011 giusto provvedimento n. 94/bis del 08/01/2015

Il Responsabile Unico del Procedimento

Geom. Alberto Buccheri

Aggiornamento:

Visto:

Si esprime parere favorevole di approvazione in linea tecnica ai sensi della L.R. n.12 del 12/07/2011 e del D.Lgs. n. 50 del 18/04/2016 oltre al D.P.R. n. 207/2010 nelle parti non abrogate, giusto provvedimento

n. 131 del 28/09/2016

Il Responsabile Unico del Procedimento

Geom. Alberto Buccheri

IL DIRIGENTE DEL 1° SERVIZIO:

Ing. Giuseppe Galizia

Data: 15/07/2014

Aggiornamento in data 22/09/2016
Adeguamento al D.lg. n. 50/2016

N.	N.E.	DESCRIZIONE	Parti U	Lunghezza	Larghezza	Altezza	Quantita'	Prezzo Un.	Importo
		RIPORTO							86.535,83
1827	20.10.9	Prova Marshall completa (confezionamento, costipamento e rottura): determinazione della stabilit� e dello scorrimento di miscele di bitume ed inerti lapidei.							
	1		1,00				1,00		
		SOMMANO cad =					1,00	320,30	320,30
1928	20.10.11	Calcolo della porosit� della miscela di aggregati lapidei con bitume (vuoti residui). UNI EN 12697-8- Per ogni determinazione							
	1		1,00				1,00		
		SOMMANO cad =					1,00	31,00	31,00
2029	20.10.13	Resistenza per attrito radente (Skid-test) (Normativa: UNI EN 13036-04) da eseguirsi in situ. La prova � costituita da 2 allineamenti sui quali sono ubicate 5 postazioni per un totale di 10 punti di							
	3		3,00				3,00		
		SOMMANO cad =					3,00	521,70	1.565,10
2131	P.A.02	Prelievo in situ di conglomerato bituminoso eseguito con carotatrice secondo le norme UNI EN 12697-27, compreso il rilievo dello spessore degli strati rinvenuti e il ripristino con conglomerato							
	9		9,00				9,00		
		SOMMANO cad =					9,00	69,42	624,78
		3) Totale Pavimentazione stradale							51.398,26
		gabbioni e rete metallica							
2221	6.3.2	Fornitura e posa in opera di gabbioni plastificati a scatola in rete metallica a doppia torsione, di qualsiasi dimensione, per opere di sostegno, sistemazioni fluviali, sistemi di controllo							
		Al km. 2+500 lato sx direzione Vizzini sede stradale franata di ml. 10.00 di prospetto, ml. 2.00 di larghezza e ml.2.00 di altezza n�15 gabbioni da ml. 2.00*1.00*1.00 n� 15*kg.18	270,000				270,000		
		Al km. 3+200 lato sx direzione Vizzini sede stradale franata per ml. 8.00di prospetto, ml. 2.00 di larghezza e ml. 2.00 di altezza n� 12 gabbioni da ml. 2.00*1.00*1.00 n� 12*kg.18	216,000				216,000		
		Al km. 3+500 lato sx direzione Vizzini sede stradale franata per ml. 10.00 di prospetto, ml. 2.00 di larghezza e ml. 4.00 di altezza n� 35 gabbioni da ml. 2.00*1.00*1.00 n� 25*kg.18	450,000				450,000		
		Al km. 9+100 lato sx direzione Vizzini sede stradale franata n� 24 gabbioni da ml. 2.00*1.00*1.00 n� 18*kg.18	324,000				324,000		
		SOMMANO kg =					1.260,000	8,80	11.088,00
2322	6.3.3	Fornitura e posa in opera di pietrame in scapoli di idonea pezzatura o ciottoli di adeguate dimensioni, provenienti da siti posti a distanza massima di 5 km dal luogo d'impiego, aventi peso specifico							
		Al km. 2+500 lato sx direzione Vizzini sede stradale franata n�15 gabbioni da ml. 2.00*1.00*1.00	15,000	2,000	1,000	1,000	30,000		
		Al km. 3+200 lato sx direzione Vizzini sede stradale franata n� 12 gabbioni da ml. 2.00*1.00*1.00	12,000	2,000	1,000	1,000	24,000		
		Al km. 3+500 lato sx direzione Vizzini sede stradale franata n�25 gabbioni da ml. 2.00*1.00*1.00	25,000	2,000	1,000	1,000	50,000		
		Al km. 9+100 lato sx direzione Vizzini sede stradale franata n� 18 gabbioni da ml. 2.00*1.00*1.00	18,000	2,000	1,000	1,000	36,000		
		A RIPORTARE					140,000		100.165,01

RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
LAVORI STRADALI (OG3)	1			109.869,61
Operai scavi trasporti e noli	1		28.049,89	
Opere d'arte e calcestruzzi	2		9.628,86	
Pavimentazione stradale	3		51.398,26	
gabbioni e rete metallica	4		18.340,00	
Opere provvisionali di sicurezza	5		2.452,60	
SEGNALETICA (OS10)	7			4.994,86
SOMMANO I LAVORI				€ 114.864,47
Costi della sicurezza			2.452,60	
	a detrarre		2.452,60	€ 2.452,60
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso				€ 112.411,87
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE				
I.V.A. 22% SUI LAVORI [0.22*114864,47]			25.270,18	
INCENTIVI PER FUNZIONI TECNICHE [114864,47*0,02]			2.297,29	
ONERE DI ACCESSO IN DISCARICA (da pagarsi a fattura)			6.675,00	
CONTRIBUTO AVCP			32,00	
ASSICURAZIONE GRUPPO PROG. E DIREZIONE			350,00	
IMPREVISTI ED ARROTONDAMENTI			511,06	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			35.135,53	35.135,53
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI				€ 150.000,00

li

IL PROGETTISTA



